REPÈRE	MATERIEL	Qte	Neuf	Hors marché	230V MONO+T	400V TRI+T+N	kW	Câble sortant de 2m	Prise	Prise RJ45	REMARQUES
RECEPTION DECARTONNAGE											
A201	ARMOIRE NEGATIVE 1 PORTE (HORS MARCHE)	1		X	X		0.5		2m10		
A202	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE (HORS MARCHE)	1		X	X		0.3		2m10		
A301	COLLECTEUR BRUTE (HORS MARCHE)	1		X							
A302	CHARIOT DE SERVICE (HORS MARCHE)	1		X							
A401	ESSOREUSE MANUELLE 20L (HORS MARCHE)	1		X							
A601	PLACARD MURAL	1	X								
A602	PLONGE ADOSSEE SUR MESURE	1	X								
A603	DESINSECTISEUR (HORS MARCHE)	1		X	X		0.2		2m20		
A604	LAVE-MAINS	1	X								Sortie murale type FIXOPLAC
A605	SIPHON 300X300	1	X								
A701	TABLE D'ENTREE AVEC BAC	1	X								
A702	LAVE BATTERIE	1	X			X	13.1	Boîte étanche 1m20			Sortie murale type FIXOPLAC
A703	TABLE DE SORTIE	1	X								
A704	ADOUCISSEUR	1	X								
A705	CENTRALE DE DESINFECTION	1	X								
CUISSON											
B201	CELLULE DE REFROIDISSEMENT	1	X		X		0.6		30cm		
B202	MEUBLE BAS REFRIGERE AVEC BAC	1	X		X		0.25	AU SOL			Sortie murale type FIXOPLAC
B203	MEUBLE BAS REFRIGERE 3 PORTES	1	X		X		0.25	AU SOL			+2 PC CONFORTS 1m20 16A
B301	CHARIOT 15 NIVEAUX GN1/1 (HORS MARCHE)	1		X							
B302	PORTE-SACS POUBELLES (HORS MARCHE)	1		X							
B401	COUPE TOMATES MANUEL (HORS MARCHE)	1		X							
B402	COUPE LEGUMES (HORS MARCHE)	1		X	X		0.6		1m20		
B403	BATTEUR MELANGEUR (HORS MARCHE)	1		X	X		0.6		1m20		
B404	MACHINE SOUS VIDE (HORS MARCHE)	1		X	X		0.6		1m20		
B405	TRACHEUR (HORS MARCHE)	1		X	X		0.4		1m20		
B501	FOUR MIXTE 10 NIVEAUX GN1/1	1	X			X	19	Boîte étanche 1m20			
B502	ADOUCISSEUR	1	X								
B503	PLAQUE A INDUCTION 4 ZONES	1	X			X	14	AU SOL			
B504	PLANCHA SUR TABLE (HORS MARCHE)	1		X	X		4.0		1m20		
B505	FRITEUSE SUR TABLE	1	X		X		2.3		1m20		
B506	PLAN NEUTRE	2	X								+1 PC CONFORTS 1m20 16A
B601	PLACARD MURAL	1	X								+2 PC CONFORTS 1m20 16A
B602	MEUBLE NEUTRE ADOSSE AVEC BAC	1	X								Sortie murale type FIXOPLAC
B603	CANIBEAU 300X300	1	X								
PREPARATION SERVICE											
C201	MEUBLE BAS REFRIGERE	1	X		X		0.25		30cm		+1 PC CONFORTS 1m20 16A
C202	ARRIERE DE BAR REFRIGERE	1	X		X		0.5		30cm		+2 PC CONFORTS 1m20 16A
C203	REFROIDISSEUR DE FUT	1	X		X		0.5	AU SOL			+2 PC CONFORTS 1m20 16A
C204	MACHINE A GLACONS	1	X		X		0.5		30cm		
C205	VITRINE MURALE REFRIGEREE	1	X		X		0.5		30cm		
C401	BALANCE COMPACTE (HORS MARCHE)	1		X	X		0.2		1m20		
C402	MOULIN A CAFE SANTOS (HORS MARCHE)	1		X	X		0.2		1m20		
C403	PRESSE AGRUMES (HORS MARCHE)	1		X	X		0.2		1m20		
C404	BLENDER (HORS MARCHE)	1		X	X		1.1		1m20		
C501	SOUPIERE (HORS MARCHE)	1		X	X		0.5		1m20		
C502	MACHINE A CAFE (HORS MARCHE)	1		X		X	3.8		1m20		
C601	CANIVEAU 300X300	1	X								
C801	CUVE REFRIGEREE 4 GN1/1	1	X		X		0.73	AU SOL			
C802	PLAQUE CHAUFFANTE 4 GN	1	X		X		1.4	AU SOL			
DECHETS											
D201	DOUBLAGE ISOTHERMES	1	X								
D202	EVAPORATEUR	1	X		X		0.5	AU PLAFOND			
D301	CONTENEUR A DECHETS(HORS MARCHE)	1		X							
D601	CANIVEAU 300X300	1	X								
RESERVE SECHE											
E301	RAYONNAGE (HORS MARCHE)	1		X							
E302	RAYONNAGE (HORS MARCHE)	1		X							
E601	CANIVEAU 300X300	1	X								
E602	ARMOIRE ENTRETIEN (HORS MARCHE)	1		X							
VESTIAIRES											
F601	ARMOIRE INDUSTRIE SALISSANTE (HORS MARCHE)	1		X							
CHAMBRES FROIDES											
G201	PANNEAU CHAMBRE FROIDE	1	X								
G202	EVAPORATEUR	1	X		X		0.5	AU PLAFOND			
G301	RAYONNAGE (HORS MARCHE)	1		X							
G302	ECHELLE 20 NIV (HORS MARCHE)	1		X							
PRODUCTION FRIGORIFIQUE											
H202	GROUPE CF	1	X		X		3.0	AU SOL			
H203	GROUPE LOCAL DECHETS	1	X		X		2.5	AU SOL			
LOCAL DECHETS CARTONS SECS											
I301	CONTENEUR 600L	1	X								
I601	CANIVEAU 300X300	1	X								
I602	DESINSECTISEUR (HORS MARCHE)	1	X		X		0.2		2m20		

Table title: MAIRIE DE BIGANOS (ELECTRICITE / Attente)